COMSISTELCO
creamos el mundo que usted necesita

Bogotá, D.C. 16 de Junio de 2010

Señores
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
Bogotá.

REF: OBSERVACIONES LICITACION PUBLICA No. 094 D 2010 – ADECUACION, OBRA CIVIL, INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, 2do, PISO EDIFICIO DE ADMISIONES

Respetados Señores

Después de realizar la visita técnica correspondiente al proceso en referencia planteamos las siguientes observaciones con el fin de dar claridad a los trabajos requeridos:

1. Dentro del cuadro de especificaciones técnicas, numeral 2,02 se requiere el suministro de un Switch 4800G-48. Se debe entender que se está solicitando un switch marca 3Com 4800G-48 Ref. 3CRS48G-48P-91?. De ser así las cosas consideramos que este equipo está sobredimensionado para las características de cableado requeridas (Categoría 5E) la cual trabaja a velocidades 10/100, no 10/100/1000 y eleva los costos de instalación sustancialmente. De esta forma solicitamos el cambiar el requerimiento de este equipo a uno de velocidad 10/100 como lo es un Switch 3Com 4210 de 52 puertos 10/100.

Atentamente,

ING. JAIR MARTINEZ G.
DPTO. COMERCIAL